

## **MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES**  
**LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO**

### **I. OBJETIVO**

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais relativos à pintura do Centro de Convenções na UniRV - Rio Verde-GO.

### **II. DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura;

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

4. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/GO.

5. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

## **ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS**

### **260.000 - PINTURA**

### **261.000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR**

Deverá ser executado a pintura látex acrílico com selador na cor definida pela fiscalização da obra nas paredes internas. O item será executado com material de primeira qualidade.

## MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES**

**LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO**

### **261.002 – PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS**

Deverá ser executado a pintura epoxi na cor definida pela fiscalização da obra, em uma faixa de 1,0m de altura em todo galpão. O item será executado com material de primeira qualidade.

### **261.300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS**

Deverá ser executado o emassamento em todas as paredes faces internas e externas e nos tetos de laje e gesso. O item será executado com massa de primeira qualidade

### **261.302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR**

Deverá ser executado todos tetos com tinta látex com selador em 2 demãos. O item será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e reitoria.

### **261.602 – PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.**

Deverá ser executado todas as esquadrias metálicas com tinta esmalte em 2 demãos. O item será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e reitoria.

### **261.609 – PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS**

Toda estrutura metálica da cobertura e os beirais de cobertura deverão ser repintados nas áreas indicadas pela fiscalização com tinta esmalte alquídica, para proteção da estrutura. O item será executado com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e reitoria.