

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONCLUSÃO CENTRO DE CONVENÇÕES
LOCAL: Universidade de Rio Verde - Rio Verde/GO

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quantidade
1.0	260000	PINTURA		
1.1	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.104,32
		parede interna		1.104,32
1.2	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	120,38
		Galpão	m2	120,38
1.3	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	2.133,13
		parede interna		1.104,32
		rampa	m2	96,86
		depósito	m2	86,64
		som/iluminação	m2	39,57
		hall de distribuição	m2	36,87
		galpão	m2	307,75
		palco	m2	77,53
		circulação externa	m2	218,44
		circulação interna	m2	87,89
		Camarim / estar	m2	239,90
		hall principal	m2	135,94
		teto	m2	917,28
		Área dos camarins		153,47
		Área de serviço		152,95
		Banheiros públicos		90,71
		Auditórios, sala de aula e entrada		502,75
		Rota de fuga		17,40
1.4	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	917,28
		teto	m2	917,28
1.5	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	158,73
		Guarda-corpo e corrimão	m2	46,73
		Portões	m2	112,00
1.6	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m2	352,20
		Reparos estrutura metálica = area cobertura x 10%	m2	352,20
1.7	Sinapi i 38122	FUNDO PREPARADOR (0,066l/m²/demão)	l	178,70
		área de sonex x 2 demãos x consumo = 1353,75m² x 2 demãos x 0,066l/m²/demão	l	178,70