

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES

LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

130.000 – ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

SEINFRA C4475 - FORRO ACÚSTICO TIPO 'SONEX' EM ESPUMA FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

A contratada deverá colocar placa de isolamento acústico (tipo sonex), em espuma semi-flexível, semi-rígida, de estrutura micro-celular, densidade 11kg/m³, requisitos máximos de segurança NBR 9442/IT-10, com dimensões da placa: 625x625x25mm, as placas devem ter laudo do IPT, antichamas, modelo lano, densidade optica específica de fumaça máxima índice Dm inferior a 230, NRC mínimo 0,55, cor grafite, nas paredes dos auditórios 01 e 02, na sala de aula e galpão conforme indicado em projeto. O material deverá ser aprovado pela fiscalização e deve ser de primeira qualidade para garantir a durabilidade.