

## MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES**  
**LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO**

### I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à execução de piso vinílico e complementos no Centro de Convenções na UniRV - Rio Verde-GO.

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

### II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura;

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de profissional(is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

## MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES**

**LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO**

7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da fiscalização da obra.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

10. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

**11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.**

## ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

### **COMP. 01 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4"X1 1/4", PARA PROTEÇÃO DE QUINA**

Em todas as quinas deverão ser instaladas cantoneiras em alumínio na cor preta. As cantoneiras deverão ser de 1 1/4"x1 1/4" x 3/16" e deverão ser instaladas com cola. A instalação da cantoneira deve ser feita por mão-de-obra qualificada.

### **COMP. 02 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS/RÉGUA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA DO COM COLA**

**MEMORIAL DESCRITIVO/  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****OBRA: CENTRO DE CONVENÇÕES****LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE/GO**

O piso deverá ser instalado nos Auditórios 01 e 02 e Sala conforme especificação do projeto arquitetônico. O piso deverá ser em régua com medidas de 121,92cm X 17,78cm, com espessura de 4,0mm, instalado com cola, com perfeita aderência e nivelamento. A instalação do piso deve ser feita por mão-de-obra qualificada. A cor deverá ser 308-portinari (amadeirado)

**Sinapi 98688 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF\_06/2018**

Em todas as laterais e degraus deverão ser instaladas rodapés em poliestireno na cor preta. Os rodapés deverão ter altura de 5cm e espessura de 1,50cm e deverão ser instaladas com cola. A instalação do rodapé deve ser feita por mão-de-obra qualificada.