

## PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

**OBRA: MÃO DE OBRA DE PINTURA**

**LOCAL: Universidade de Rio Verde - Rio Verde/GO**

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Un.	Quantidade
<b>1.0</b>	<b>260000</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>1.1</b>	<b>261000</b>	<b>PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR</b>	<b>m2</b>	<b>1.327,39</b>
		parede interna		1.327,39
<b>1.2</b>	<b>261002</b>	<b>PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS</b>	<b>m2</b>	<b>120,38</b>
		Galpão	m2	120,38
<b>1.3</b>	<b>261300</b>	<b>EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS</b>	<b>m2</b>	<b>2.244,67</b>
		<i>parede interna</i>		1.327,39
		rampa	m2	96,86
		depósito	m2	86,64
		som/iluminação	m2	39,57
		hall de distribuição	m2	36,87
		galpão	m2	307,75
		palco	m2	77,53
		circulação externa	m2	218,44
		circulação interna	m2	87,89
		Camarim / estar	m2	239,90
		hall principal	m2	135,94
		<i>teto</i>	<i>m2</i>	<i>917,28</i>
		Área dos camarins		153,47
		Área de serviço		152,95
		Banheiros públicos		90,71
		Auditórios, sala de aula e entrada		502,75
		Rota de fuga		17,40
<b>1.4</b>	<b>261302</b>	<b>PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR</b>	<b>m2</b>	<b>917,28</b>
		teto	m2	917,28
<b>1.5</b>	<b>261602</b>	<b>PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.</b>	<b>m2</b>	<b>158,73</b>
		Guarda-corpo e corrimão	m2	46,73
		Portões	m2	112,00
<b>1.6</b>	<b>261609</b>	<b>PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS</b>	<b>m2</b>	<b>352,20</b>
		Reparos estrutura metálica = area cobertura x 10%	m2	352,20
<b>1.7</b>		<b>PINTURA COM FUNDO PREPARADOR (0,066l/m²/demão)</b>	<b>M2</b>	<b>1.353,75</b>
		área de sonex = 1353,75m²	M2	1.353,75