

ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES
VERDE/GO

LOCAL: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 15/04/2019

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/04/2019

MATERIAIS BÁSICO - ORÇAMENTO

ITEM	CATEGORIA	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI (14,11%)	VALOR TOTAL
001	BÁSICO	SINAPI/38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	85,000	R\$143,97	R\$164,28	R\$13.964,15
002	BÁSICO	COTAÇÃO	COLA FORMICA (1L = 0,83KG) - Lata 2,8kg	UNID	4,000	R\$104,76	R\$104,76	R\$419,04
SUBTOTAL MATERIAIS BÁSICOS								R\$14.383,19

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CATEGORIA	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
001	BÁSICO	SINAPI/38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	85
			Piso tátil direcional - N° peças x Área de cada peça - 1100 PEÇAS X (0,25X0,25)M ²		68,75
			Piso tátil de alerta - N° peças x Área de cada peça - 260 PEÇAS X (0,25X0,25)M ²		16,25
002	BÁSICO	COTAÇÃO	COLA FORMICA (1L = 0,83KG) - Lata 2,8kg	M2	4
			Cálculo - consumo/m ² x área total - (0,14L/m ² x 0,83kg/L x 85m ²)/2,8		4

MEMORIAL DE CÁLCULO - COTAÇÕES

OBRA: Conclusão do Centro de Convenções

LOCAL: UniRV - Universidade de Rio Verde - Campus Rio Verde

Item	Descrição	Cnpj	contato	Un	Referência	Data	Quant.	Valor Total R\$	Valor Unit. R\$
DIVERSOS									
	COLA FÓRMICA								R\$ 104,76
	Lojas Americanas	00.776.574/0006-60	4003-1000	Lata 2,8kg	63478012	24/05/2019	4,00	R\$ 441,28	R\$ 110,32
	C&C Casa e Construção Ltda.	63.004.030.0030-20	(11) 4001-0100	Lata 2,8kg	708810	24/05/2019	4,00	R\$ 439,96	R\$ 109,99
	Copafer Comercial Ltda.	55.728.224/0001-06	(11) 3512-5959	Lata 2,8kg	542822	24/05/2019	4,00	R\$ 375,88	R\$ 93,97

Média	R\$	104,76
Mediana	R\$	109,99