

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: PISO VINÍLICOS EM SALAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES UNIRV
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Serviços

TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA

Data Base: 01/12/2018

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO : 14/03/2019

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/03/2019

LOCALIDADE : GOIANIA

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Valor unitário Material (R\$)	Total Material (R\$)	Valor unitário Mão de Obra (R\$)	Total Mão de Obra (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0	220000	REVESTIMENTO DE PISO						Sub Total	65.969,99
1.1	COMP 01	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4"X1 1/4", PARA PROTECAO DE QUINA	M	218,05	16,62	3.623,99	15,76	3.436,47	7.060,46
1.2	COMP 02	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS/RÉGUA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA DO COM COLA	M2	421,816	119,00	50.196,10	6,30	2.657,44	52.853,54
1.3	Sinapi 98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 06/2018	M	195,86	29,09	5.697,57	1,83	358,42	6.055,99
								TOTAL (R\$)	65.969,99

BDI

$$BDI = \frac{(1+AC+R+G+) \times (1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

SEGURO + GARANTIA=	0,80%
RISCO=	0,0127
DESPESAS FINANCEIRAS=	0,0123
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL=	0,04
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%)=	6,65%
LUCRO=	6,16%
INSS=	4,50%
TOTAL GERAL (R\$)	83.069,41