

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CLINICA ODONTOLOGIA
LOCAL: PRESIDENTE VARGAS - RIO VERDE / GO

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Custo Referencial de Serviços

TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA

Data Base: 01/12/2018

Serviço: RETIRADA DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA C/REAPROVEITAMENTO					UNIDADE	M2
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
33	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	7,09	13,4	89,05	0,21	2,81
5	SERVENTE	4,34	8,2	89,05	0,24	1,97
					Total M.O.	4,78
					Custo Direto Total	4,78

Serviço: CORTE DE PORTA (2cm)					UNIDADE	UNI
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
5	SERVENTE	4,34	8,2	89,05	0,0833	0,68
10	CARPINTEIRO	7,09	13,4	89,05	0,8444	11,31
					Total M.O.	11,99
					Custo Direto Total	11,99

Serviço: PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 (1CI:3ARML) E ARGAMASSA PISO SOBRE PISO C/ REJUNTE					UNIDADE	M2
Código Auxiliar	Mão de obra	Eq Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
5	SERVENTE	4,34	8,2	89,05	0,9846	8,07
28	AZULEJISTA	7,09	13,4	89,05	0,6711	8,99
					Total M.O.	17,06
Código Auxiliar	Materiais		Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor Total
2390	ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO		kg	1,095	7,5	8,21
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO		kg	3,54	0,2409	0,85
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4		m2	19,8	1,05	20,79
					Total MAT.	29,86
					Custo Direto Total	46,92